



## Bestyrelsesmøde den 13. september 2024

5. september 2024

### Pkt. 13. Renovering af mellempumpestation på Renseanlæg Damhusåen

#### 1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udførelsen af anlægsprojektet vedr. renovering af mellempumpestation på Renseanlæg Damhusåen med en samlet projektsum på i alt (fortroligt).

#### 2. Baggrund

Som en del af udbygningsplanen skal den eksisterende mellempumpestation på Renseanlæg Damhusåen renoveres. Pumpestationens el-anlæg er overordnet set moden for ombygning/renovering – som omfatter udskiftning af eksisterende el-tavler, nye frekvensomformere, ny el-forsyning fra transformere, udskiftning af afspærringsventiler, etablering af trykmålere, ny belysning, ny netværksforbindelse samt afledte arbejder i relation til el-installationer.

For mellempumpestationen består ydelsen primært i udskiftning af el-anlæg og ventiler, mens den er ud af drift. Det skal sikre de nødvendige forsyninger til onlinemålere, målestationen, belysning, ventiler og drænpumpe under udkobling af pumpestationen.

Renoveringen vil dermed øge driftssikkerheden og være forberedt på den kommende renovering af pumperne og pumpeumperne.

#### 3. Risiko for påvirkning af driftskapacitet under udførelse

Under renovering af mellempumpestation vil hele stationen være ud af drift, og den nye mellempumpestation vil overtage driften, derfor vurderes det ikke, at der vil være en risiko for at påvirke driftskapacitet under udførelse. Renoveringen kan først påbegyndes, når bygning af den nye mellempumpestation er afsluttet.

## 5. Økonomi og finansiering

Af nedenstående tabel er samlet projektøkonomi for hele anlægsprojektet.

<b>Specifikation af økonomi</b>		<b>Til godkendelse på bestyrelsesmøde august 2024 Kr.</b>
Kontrakt, rådgiver		(fortroligt)
Omkostninger (løn, administration m.m.)		(fortroligt)
Kontrakt, entrepriser/leverancer		(fortroligt)
Bygherreleverancer		(fortroligt)
Tillægsarbejder (mindre arbejder, der ikke er projekteret og detailbudgetteret)		(fortroligt)
Uforudsete udgifter		(fortroligt)
<b>Delprojektsum</b>		<b>(fortroligt)</b>

Økonomien er baseret på allerede indgået rådgiveraftale samt indkommet entreprisetilbud.

## 6. Tidsplan

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2025.